

动态心电图改造工程量清单（建筑及安装）

序号	项目	工程量	备注
一	拆除部分		
	拆除原有玻璃墙至原有楼面并修复、围栏		含垃圾外运
二	新建部分		
	铝塑板（30丝）	29.1	1轴外侧粘贴
	80mm净化彩钢板（0.5mm）	250m²	详见建筑设计（含损耗）
	M1121	2樘	钢制双开（固定安装牢固）
	窗（1500x1500）	10扇	塑钢窗、含窗纱、配件、安装,窗台900高
	格栅灯（600x600）35w	12台	品牌灯具灯管欧普（两套开关控制一个B超室、一个孕妇学校）
	开关	2套	公牛
	插座10A（4个15孔插座）	4个	公牛
	ppr给水管25	13m	联塑（含所有开孔穿供排水两个管100）
	pvc排水管25	13m	联塑
	4m²铜塑胶线	210m	三厂（含卡槽处理）
	2.5m²铜塑胶线	180	三厂（含卡槽处理）
	10m²铜塑胶线	165m	三厂（走桥架，穿管，含固定费用）
	洗手台（脚蹬）	1处	同层排水，包含上下水，引管



	屋顶下层 38系列轻型钢龙骨铝扣板（600x600x1mm厚）吊顶	132m²	吊顶高度结合暖通现场施工、现场指定
	风帽两个	2处	含配件，安装
	屋顶上层 铝塑板（30丝）（细木工板基层）	132m²	
税费		7788.06	
合计（建筑、安装）		94322.06	
总费用合计（建筑、结构、安装）		149243.89	
注：本清单参考2016版《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》及市场价，所有都包含安装费用、仅供参考。			



孕妇学院工程量（结构）方案二

序号	分项工程	工程量	备注
	L1	1.206t	含安装、防火、防锈等工艺
	L2	1.285t	
	Z1	1.058	含安装、防火、防锈等工艺
	龙骨	1.439t	含安装、防火、防锈等工艺
	零星构件，高强螺栓，钢板	1	各种零星材料（含局部保温层拆除），垃圾清运。
税费		4534.83	
结构总价		54921.83	
以上单价均参考定额及市场信息价，不能作为最终定价			

